

Pewne zabezpieczanie przeciwpowodziowe

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku realizuje z budżetu Skarbu Państwa inwestycję pod nazwą „Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy na odcinku 0+000 – 4+100, powiat grudziądzki, gmina grudziądz”, która obejmuje.: uszczelnienie wału za pomocą ekranu przeciwfiltracyjnego z bentomaty, uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej, podniesienie korony wału, wykonanie drogi eksploatacyjnej na zawalu oraz na koronie wału.

Głównymi problemami z jakimi borykał się do tej pory lewy wał wsteczny rzeki Osy to nadmierne przesiąki wody zarówno pod jaki i bezpośrednio przez korpus wału oraz utrudniony dojazd służb zarządzania kryzysowego.

Specjalistyczny sprzęt w zależności od wykonywanych robót pracuje na kilku odcinkach wału. Podczas wizyty Wójta Gminy Grudziądz w dniu 28.10 trwały prace związane z wstrzykiwaniem zawiesiny bentonitowo – cementowej. W tym celu specjalna wiertnica podaje na długości 10m w głąb wału mieszankę, której głównym komponentem jest bentonit – substancja o wysokich właściwościach hydroizolacyjnych. Jak mówi kierownik budowy pan Arkadiusz Szetela – ze względu na wysoką gęstość podłoża przed wstrzyknięciem zawiesiny niezbędne jest spulchnienie gleby za pomocą specjalistycznej wiertnicy. Mieszanka stanowiąca zaporę przeciwpowodziową jest produkowana w pobliskim węźle oddalonym o około 1 km od budowy.

Prace mają być wykonane do końca listopada. Koszt całkowity zadania to 2,6 mln zł.