

Przebudowa drogi gminnej Biały Bór-Wiewiórki

Realizacja trwającej inwestycji polega na przebudowie nawierzchni drogowej z poszerzeniem do 5 metrów jezdni z połączeniem jej z drogą bitumiczną w miejscowości Wiewiórki. Nawierzchnia wykonana została z dwóch warstw betonu asfaltowego (wiążącej i ścieralnej) o grubości 4 cm każda ułożonych na podbudowie z kruszyw, stabilizowanych mechanicznie oraz podbudowy pomocniczej z istniejącego tłucznia. Umowę na realizację inwestycji podpisana została z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy, 85-746 Bydgoszcz ul. Towarowa 36, za kwotę 624 624,24 zł. Warto dodać, że zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu gminy Płużnica kwotą 227 096, 82 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż kontynuacja tego odcinka jest droga leśna prowadząca w kierunku do Białego Boru, która również zostanie w roku bieżącym wyremontowana ze środków Nadleśnictwa Jamy. Wartość robót oceniona została na 1 073 464,09 zł.

